令和3年3月吉日

境川中堤撤去工事のお知らせ

日頃は、公共工事に対してご理解いただき誠にありがとうございます。
このたび、境川において、洪水対策のため、河床を掘り下げる工事を行います。
施工中は安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力お願いします。なお、お気づきの点がありましたら、下記までお申し出ください。

工事名		総合治水対策特定河川工事（防災安全・緊急対策） 緊急防災対策河川工事合併工事(境川)
施工業者	会社名	石橋建設興業株式会社
	電話番号	0566-42-8181
	担当者名	加藤　三津佳
	携帯番号	090-6768-3427
掘削土運搬先		阿久比川河口（深堀箇所）
工事期間		令和3年4月中旬～6月下旬
作業時間		日の出　～　日没
		※　潮位などの状況により時間調整して作業します。
発注者		愛知県知立建設事務所河川整備課
		三木　直人
		TEL　0566-82-6490
工事概要		中堤撤去工　V=28,800m3

安全・環境対策

（河床掘削工）
- 掘削は、汚濁防止対策として汚濁防止枠を設置します。
- 周辺船舶及び周辺護岸との接触に十分注意します。
- 重機待機時のアイドリングストップを実施します。

（土運船運搬工）
- 土砂、濁水をこぼさないよう運搬します。
- 航行中は見張り員を立て周囲を確認します。
- 一般船舶の航行を優先します。

（投入工）
- 阿久比川河口（深堀箇所)への埋戻しは、水中投入を行い汚濁防止対策として汚濁防止枠を設置します。
- グラブ船及び投錨位置に灯火を設置します。

（各作業船）
- 油流出事故に備え吸着マット、中和剤を常備します。

工事の位置



工事の工程

作業の内容	2月	3月	4月	5月	6月	7月
	2　28	1　31	1　30	1　31	1　30	1　31
準備・後片付け（測量など）						
河床掘削工（河川内土砂を掘削します）						
土運船運搬工（土砂を土運船にて運搬します）						
投入（阿久比川河口（深堀箇所)へグラブ船により投入します）						