猿渡川浚渫工事のお知らせ

令和4年3月

日頃は、公共工事に対してご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
この度、洪水対策のため、猿渡川の河床を掘り下げる工事を行います。
工事期間中は、何かとご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を頂けますよう宜しくお願い致します。

1. 工事概要

工　事　名　：　総合治水対策特定河川工事(5か年・緊急対策)(ICT指定)(猿渡川5号工)(R3国補正)
工 事 場 所　：　刈谷市小垣江町地先始め
路 線 名 等　：　二級河川　猿渡川
工 事 時 期　：　令和　4年　4月　4日　～　令和　4年　9月27日
作 業 時 間　：　日の出　～　日没まで
（※日程、作業時間等は天候や潮位、現場の状況により時間調整して作業します）

川底に堆積した土砂をバックホウ浚渫船にて土運船に積込、衣浦ポートアイランドまで
海上運搬し、空気圧送船にて埋立地に揚土、土捨てを行います。

2. 工事内容

工事延長　L = 400m
浚渫、土運船運搬、揚土量 V = 21,200m3









作業予定表

日程 / 作業内容	令和　4年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
準備工・後片付け	━				■	■	■
浚渫工		━	━	━	━ 予備日	■	■
土運搬船運転		━	━	━	━	■	■
空気圧送揚土工		━	━	━	━	■	■
排砂管設備工		━	━	━	━	■	■

3. お問合わせ先

<発　注　者> 愛知県知立建設事務所　河川整備課
<施　工　者> 石橋建設興業株式会社　土木部　河合清仁

電話　0566-82-6490
本社　0566-42-8181
携帯　090-5608-3536